



มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว เล่มที่ 1
ประเภทสถานพักตากอากาศ (รีสอร์ท)
ระดับ 5 ดาว

Accommodation Standard for Tourism
(Resort) Part 1 : 5 Stars



กรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา



คำนำ

กรมการท่องเที่ยวตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่พักเพื่อการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย กรมการปกครอง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พัฒนามาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวและนำเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินและรับรองมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งในการนำมาตรฐานไปตรวจประเมินพบว่า มีเกณฑ์และตัวชี้วัดบางข้อที่ไม่บ่งชี้การเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว และไม่สอดคล้องกับมาตรฐานระดับสากล ดังนั้นใน ปี พ.ศ. 2555 กรมการท่องเที่ยวจึงได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวประเภทสถานพักตากอากาศ (รีสอร์ต) ระดับ 5 ดาว เพื่อให้เกณฑ์และตัวชี้วัดที่กำหนดในมาตรฐานมีความชัดเจน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลระดับ 5 ดาว ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงมาตรฐานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้จัดทำรูปเล่มหนังสือมาตรฐานเป็น 2 เล่ม คือ (1) มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทสถานพักตากอากาศ (รีสอร์ต) เล่มที่ 1 ระดับ 5 ดาว รหัสมาตรฐาน มทท 203 เล่มที่ 1 : 2557 [Accommodation Standard for Tourism (Resort), Part 1 : 5 stars, TTS 203

Part 1 : 2014] และ (2) มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทสถานพักตากอากาศ (รีสอร์ท) ระดับ 1-4 ดาว รหัสมาตรฐาน มทท 203 เล่มที่ 2 : 2557 [Accommodation Standard for Tourism (Resort), Part 2: 1-4 Stars, TTS 203 Part 2 : 2014]

สำหรับเอกสารมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทสถานที่พักตากอากาศ (รีสอร์ท) ระดับ 5 ดาว รหัสมาตรฐาน มทท 203 เล่มที่ 1: 2557 [Accommodation Standard for Tourism (Resort), Part 1 : 5 Stars TTS 203 Part 1: 2014] ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้สถานประกอบการประเภทที่พักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการศึกษาและประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุงสถานประกอบการของตนเองให้เข้าสู่มาตรฐานต่อไป

กรมการท่องเที่ยว

กรกฎาคม 2557


สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

บทนำ	1
1. ขอบข่าย	3
2. เอกสารอ้างอิง	4
3. บทนิยาม	4
4. วัตถุประสงค์	5
5. เกณฑ์การให้คะแนน	85
6. การประเมินผล	89




บทนำ

ในการเดินทางท่องเที่ยว ปัจจัยด้านที่พัก เป็นปัจจัยหนึ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสำคัญ ที่พักหลายแห่งได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มให้ความสนใจและใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกเดินทางไปท่องเที่ยว ที่พักที่มีคุณภาพจะสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวใช้เวลาพำนักรนานขึ้น จั้บจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น และเป็นปัจจัยที่ทำให้นักท่องเที่ยวกลับมาใช้บริการซ้ำ

จากข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว ซึ่งจัดทำโดย กรมการท่องเที่ยว พบว่า ในปี พ.ศ. 2555 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ในประเทศไทย 22.3 ล้านคน มีจำนวนวันพัก เฉลี่ย 10.02 วัน (กรมการท่องเที่ยว, 2557) จากจำนวนวันพักเฉลี่ยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ที่พักเพื่อการท่องเที่ยวมีความสำคัญ กรมการท่องเที่ยว จึงจัดทำมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวและ นำมาตรฐานไปใช้ตรวจประเมินและให้การรับรอง สถานประกอบการที่สนใจ กรมการท่องเที่ยว

ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า การให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่พักเพื่อการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐานและกำหนดระดับคุณภาพ การให้บริการของสถานที่พักประเภทต่างๆ ให้ชัดเจนจะทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก และปลอดภัยในการเลือกใช้ บริการตามระดับคุณภาพของบริการนั้น ๆ ซึ่งตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักท่องเที่ยว และตามความสนใจหรือวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว ซึ่งมุ่งหวังให้สามารถดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวประเทศไทยเพิ่มขึ้น และปลายปี 2558 ที่ประเทศไทยจะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การพัฒนาที่พักในประเทศให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน จะเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างโอกาสทางธุรกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคง และสร้างรายได้ให้กับประเทศ





มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทสถานพักตากอากาศ (รีสอร์ท) ระดับ 5 ดาว

1. ขอบข่าย

มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยนี้ ใช้สำหรับสถานที่พักตากอากาศที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมโดยครอบคลุมประเภทต่างๆ ทั้ง 4 ประเภท คือ

1) โรงแรมประเภท 1 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการเฉพาะห้องพัก

2) โรงแรมประเภท 2 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพักและห้องอาหาร หรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร

3) โรงแรมประเภท 3 หมายความว่า โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการหรือห้องประชุมสัมมนา

4) โรงแรมประเภท 4 หมายความว่า
โรงแรมที่ให้บริการห้องพัก ห้องอาหารหรือ
สถานที่สำหรับบริการอาหารหรือสถานที่สำหรับ
ประกอบอาหาร สถานบริการตามกฎหมาย
ว่าด้วยสถานบริการ และห้องประชุมสัมมนา

2. เอกสารอ้างอิง

2.1 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547

2.2 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522

2.3 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. 2535

2.4 กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคาร
ที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548

3. บทนิยาม

โรงแรม หมายถึง สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการ
ที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทาง หรือบุคคลอื่นใด
โดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ ไม่รวมถึง

(1) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการ
ที่พักชั่วคราว ซึ่งดำเนินการโดยส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่น
ของรัฐ หรือเพื่อการกุศล หรือการศึกษา
ทั้งนี้ โดยมีใช้เป็นการหาผลกำไรหรือรายได้มา
แบ่งปันกัน



(2) สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการที่พักอาศัยโดยคิดค่าบริการเป็นรายเดือนขึ้นไปเท่านั้น

(3) สถานที่พักอื่นใดตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

สถานพักตากอากาศ

หมายถึง สถานที่พักที่จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจเพื่อให้บริการที่พักชั่วคราวสำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นใดโดยมีค่าตอบแทน ทั้งนี้ สถานที่พักตากอากาศตามมาตรฐานฉบับนี้ไม่รวมถึงห้องประชุมสัมมนา

4. วัตถุประสงค์

มาตรฐานสถานพักตากอากาศฉบับนี้เป็นฉบับปรับปรุง เพื่อแก้ไขปัญหาเกณฑ์และตัวชี้วัดมาตรฐานสถานพักตากอากาศ ระดับ 5 ดาวที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของต่างประเทศและเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของคณะกรรมการ



ตรวจประเมิน โดยคณะทำงานปรับปรุงมาตรฐาน
ที่พักเพื่อการท่องเที่ยวได้ประชุมหารือและกำหนด
เกณฑ์และดัชนีชี้วัดที่ควรมีรวมถึงค่าคะแนน
ถ่วงน้ำหนักสำหรับมาตรฐานสถานพักตากอากาศ
ระดับ 5 ดาว ซึ่งประกอบด้วย 11 หมวด 42 เกณฑ์
448 ตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

หมวดที่ 1 สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม
สิ่งก่อสร้างทั่วไปและที่จอดรถ (3)

หมวดที่ 2 โถงต้อนรับ ห้องน้ำสาธารณะ
ลิฟท์และทางสัญจรภายในอาคาร (3)

หมวดที่ 3 ห้องพักแบบ Standard
(รวมการเดินทางระยะเป็ยง และห้องน้ำ) (4)

หมวดที่ 4 ห้องพักแบบ Suite และ
Executive Floor (2)

หมวดที่ 5 ห้องอาหาร คอฟฟี่ช็อป บาร์
และครัว (2.5)

หมวดที่ 6 ส่วนบริการด้านสนัทนการ
และสรว่ายน้ำ (2)

หมวดที่ 7 บุคลากรและการบริการ (3)

หมวดที่ 8 ระบบความปลอดภัยในพื้นที่
ทั่วไป (3)

หมวดที่ 9 ทรัพยากรและชุมชนแวดล้อม
และส่วนสนับสนุนการบริการ (2.5)

หมวดที่ 10 ส่วนของพนักงาน (1.5)

หมวดที่ 11 คุณลักษณะเสริมอื่นๆ (1)

หมวดที่ 1
สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม
สิ่งก่อสร้างทั่วไป
และที่จอดรถ



หมวดที่ 1 สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม สิ่งก่อสร้างทั่วไป และที่จอดรถ

ประกอบด้วย 4 เกณฑ์ 13 ตัวชี้วัด

1.1 สถานที่ตั้งและการเดินทาง มี 2 ตัวชี้วัด

1) สถานที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับประเภทของที่พักอย่างมาก (5)

2) การเดินทางปลอดภัยและสะดวกเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (4)



1.2 ป้ายชื่อ หรือสัญลักษณ์ มี 1 ตัวชี้วัด

1) มีป้ายชื่อ หรือสัญลักษณ์ของที่พักแสดงอย่างชัดเจน ไม่ชำรุด พร้อมไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ทั้งนี้ ป้ายชื่อหลักต้องเป็นภาษาไทยเห็นได้ชัดอยู่ด้านบนหรือด้านบนภาษาต่างประเทศและมีความสวยงามเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (8)



1.3 สภาพแวดล้อมและสิ่งก่อสร้างทั่วไป มี 2 ตัวชี้วัด

1) มีภูมิทัศน์ หรือตกแต่งบริเวณด้านหน้า และโดยรอบที่พักอย่างดี สะอาด พร้อมไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน ที่ออกแบบอย่างสวยงาม เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (10)

2) สิ่งก่อสร้างทั่วไปอยู่ในสภาพดี สะอาด ปลอดภัย พร้อมไฟส่องสว่างในเวลากลางคืน เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (10)



1.4 ที่จอดรถ และบริการ รับ-ส่ง มี 8 ตัวชี้วัด

- 1) มีที่จอดรถรับ – ส่งผู้เข้าพัก พร้อมทางลาดที่สะดวก ปลอดภัย ภายใต้สิ่งปกคลุม (2)
- 2) มีการจัดทางสัญจรของรถ และคนเดินเท้าที่สะดวก ปลอดภัย (3)
- 3) มีการระบายอากาศที่ดี (กรณีเป็นอาคารจอดรถ) (3)
- 4) มีแสงสว่าง และไฟส่องสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน (3)
- 5) มีที่จอดรถจำนวนไม่น้อยกว่า 40% ของจำนวนห้องพัก (4)
- 6) มีบริการรับ-ส่งผู้เข้าพัก โดยรถลิμουซีนที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)



7) มีบริการ Valet Parking ที่มีคุณภาพ
และเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)

8) มีทางลาดและสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับคนพิการในการเข้าถึงโถงต้อนรับ (3)





หมวดที่ 2
โดยต้อนรับ นื่องน้ำสาธารณะ
ลิฟท์และทางสัญจร
ภายในอาคาร



หมวดที่ 2 โถงต้อนรับ ห้องน้ำสาธารณะ ลิฟท์และ
ทางสัญจรภายในอาคาร
ประกอบด้วย 4 เกณฑ์ 56 ตัวชี้วัด

2.1 โถงต้อนรับ มี 21 ตัวชี้วัด





1) พื้นอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพ สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (5)

2) ผนังอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพ สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (5)

3) เพดานอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพ สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (5)

4) มีการออกแบบแสง และระบบเสียง เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (4)

5) มีการระบายอากาศที่ดี (1)

6) แยกบริเวณสูบบุหรี่ โดยต้องมีป้ายห้ามสูบบุหรี่ แสดงไว้อย่างชัดเจน (4)



7) มีพื้นที่นั่งพักคอย หรือส่วนบริการ
อเนกประสงค์ที่อยู่ในสภาพดี มีจำนวนที่เหมาะสม
กับขนาดประเภทและระดับของที่พัก (4)

8) มี Safety Box ตามจำนวนที่เหมาะสม
(ภายในห้องพักต้องมีทุกห้อง) (1)

9) มีโทรศัพท์ที่สามารถโทรทั้งภายใน
และต่างประเทศ (1)

10) มีระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (1)

11) มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
และทันสมัย (1)





12) มีหนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ และบริการให้ข้อมูลที่น่าสนใจและข้อมูลบริเวณรอบที่พัก (2)

13) มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าพัก (สามารถอยู่ในส่วนบริการอื่นก็ได้) (1)

14) มีเคาน์เตอร์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกแทนสำหรับรับลงทะเบียน (Check-in, Check-out) ไว้บริการรวมทั้งมีสถานที่เก็บสัมภาระที่มีบริการอย่างดีที่เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)

15) โถงต้อนรับมีขนาดความกว้างและตกแต่งอย่างเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (5)

16) มี Concierge ให้บริการตลอดเวลา (3)

17) มีการแสดงใบอนุญาตใบประกอบธุรกิจโรงแรม (ร.ร.2) ติดไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจน (8)

18) มีเอกสารแสดงข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ไว้ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนและในห้องพักทุกห้อง (4)

19) มีใบแสดงราคาห้องพักติดไว้ในที่
เปิดเผยและเห็นได้ชัดเจน (8)

20) มีการบันทึกรายการเกี่ยวกับผู้พัก
ลงในบัตรทะเบียนผู้พัก (แบบ ร.ร. 3) และทะเบียน
ผู้พัก (ร.ร. 4) ถูกต้อง (4)

21) มีใบรับแจ้งเป็นผู้จัดการ (4)



2.2 ห้องน้ำสาธารณะ (บริเวณโรงต้อนรบ)

มี 20 ตัวชี้วัด

1) อยู่ในบริเวณ และระยะที่ใช้ได้สะดวก
ปลอดภัย สะอาด และไม่รบกวนพื้นที่ใช้สอย
อื่นๆ (3)

2) แยกห้องน้ำชาย – หญิง (2)

3) มีการระบายอากาศที่ดี (3)

4) มีแสงสว่าง และไฟส่องสว่างเพียงพอ (3)

5) มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับ
ประเภทและระดับของที่พัก (1)

6) พื้นอยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่ลื่น และ
ระบายน้ำได้ดี มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภท
และระดับของที่พัก (2)

7) ผนังอยู่ในสภาพดี และสะอาด มีคุณภาพ
เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2)

8) เพดานอยู่ในสภาพดี และสะอาด
มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของ
ที่พัก (2)

9) ประตูและอุปกรณ์อยู่ในสภาพดีและ
สะอาด มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับ
ของที่พัก (1)



10) ขนาดของห้องสุขา กว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.20 ตารางเมตร (2)

11) ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (2)

12) มีโถส้วมแบบนั่งราบที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาดอย่างน้อย 2 ชุด (2)

13) มีโถปัสสาวะชายที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและสะอาดอย่างน้อย 2 ชุด (เฉพาะห้องน้ำชาย) มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของห้องพัก (1)

14) มีอ่างล้างมือพร้อมกระจกเงาที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและสะอาดอย่างน้อย 1 ชุด มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของห้องพัก (1)

15) มีสบู่ในภาชนะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)

16) เครื่องเป่ามือ หรือ ผ้าเช็ดมือ หรือ กระดาษเช็ดมือในภาชนะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือ มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)

17) มีกระดาษชำระในภาชนะที่สะอาดในห้องส้วมทุกห้อง มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)

18) มี Sanitary Bag ในห้องน้ำหญิง (0.5)

19) มีถึงขยะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือ และในห้องส้วมทุกห้อง มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)

20) มีห้องน้ำซึ่งมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับคนพิการอย่างน้อย 1 ห้อง (4)

2.3 ลิฟท์ (กรณีที่มีอาคารสูงมากกว่า 4 ชั้น)

มี 13 ตัวชี้วัด

1) อยู่ในบริเวณ และระยะที่ใช้ได้สะดวก โถงลิฟท์มีพื้นที่เพียงพอแก่การใช้งาน (3)

2) ลิฟท์มีจำนวนและขนาดเพียงพอแก่การใช้งาน (3)

3) เป็นลิฟท์ที่มีคุณภาพอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สะอาดและ ได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ โดยผู้ชำนาญการ (4)

4) โถงลิฟท์มีสัญลักษณ์ระบุชั้นทุกชั้น เห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางคืน (1)

5) โถงลิฟท์และภายในลิฟท์มีการระบายอากาศที่ดี (2)

6) โถงลิฟท์และภายในลิฟท์มีแสงสว่าง และไฟส่องสว่างเพียงพอ (2)

7) โถงลิฟท์และภายในลิฟท์มีการตกแต่ง อย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)

8) โถงลิฟท์และภายในลิฟท์มีข้อกำหนด เรื่องความปลอดภัยและคำแนะนำการใช้ลิฟท์ แสดงไว้อย่างชัดเจน (2)





9) มีแผงกดลิฟท์สำหรับคนพิการทั้งด้านหน้าลิฟท์ ภายในลิฟท์ ปุ่มกดให้สูงจากพื้นระหว่าง 0.90-1.20 เมตร มีอักษรเบรลล์กำกับไว้ (ยกเว้นโรงแรมไม่มีความจำเป็นต้องใช้ลิฟท์สำหรับคนพิการ) (2)

10) ภายในลิฟท์มี Emergency Call หรือ Bell (ระบบสัญญาณแจ้งเหตุ) ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ (2)

11) ภายในลิฟท์มีราวจับที่อยู่ในสภาพดีและสะอาด (2)

12) มีระบบควบคุมการทำงานของลิฟท์ในกรณีฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าดับขณะใช้ลิฟท์ที่ใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ (3)

13) แยกลิฟท์ผู้เข้าพัก พนักงาน และขนส่งภาระออกจากกัน (2)

2.4 ทางสัญจรหลักภายในอาคารของพนักงาน

และสัมภาระ มี 2 ตัวชี้วัด

1) แยกทางสัญจรหลักของพนักงานออกจากทางสัญจรของผู้เข้าพัก โดยมีขนาด ความสะอาด แสงสว่าง การระบายอากาศที่เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)

2) แยกทางสัญจรเฉพาะสำหรับการขนส่งสัมภาระของผู้เข้าพัก โดยมีขนาด ความสะอาด แสงสว่าง การระบายอากาศที่เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)



หมวดที่ 3
ห้องพักแบบ Standard
(รวมทางเดิน ระเบียงและห้องน้ำ)



หมวดที่ 3 ห้องพัก แบบ Standard (รวมทางเดิน ระเบียง และห้องน้ำ)

ประกอบด้วย 8 เกณฑ์ 120 ตัวชี้วัด

3.1 ทางเดิน หรือระเบียงนอกห้องพัก (ทุกชั้น) มี 16 ตัวชี้วัด

- 1) พื้นอยู่ในสภาพดี สะอาด ปลอดภัย มีการตกแต่งอย่างดี รวมถึงการออกแบบแสง (2)
- 2) ผนังอยู่ในสภาพดี สะอาด ปลอดภัย มีการตกแต่งอย่างดี รวมถึงการออกแบบแสง (2)
- 3) เพดานอยู่ในสภาพดี สะอาด ปลอดภัย มีการตกแต่งอย่างดี รวมถึงการออกแบบแสง (2)
- 4) ราวจับอยู่ในสภาพดี สะอาด ปลอดภัย มีการตกแต่งอย่างดี รวมถึงการออกแบบแสง (2)
- 5) ความกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร (2)
- 6) ความสูงของเพดานทั่วไป โดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (4)



7) มีการระบายอากาศที่ดี (กรณีที่เป็น Double Loading Corridor) (2)

8) มีแสงสว่างและมีไฟส่องสว่างเพียงพอ (2)

9) มีแผนผังทางหนีไฟ หรือป้ายทางหนีไฟ และทางออกฉุกเฉิน เรื่องแสงที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี แสดงไว้ชัดเจน (ยกเว้นกรณีเป็นบ้านพัก) (2)

10) มีไฟแสงสว่างฉุกเฉินที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (1)

11) กรณีเป็นอาคารสูงไม่เกิน 23 เมตร ต้องมีเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วกรณีเป็นอาคารสูงเกิน 23 เมตร ต้องมีเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วและสายฉีดน้ำดับเพลิง ทั้งนี้ต้องมีจำนวนเพียงพอและมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานติดตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (3)

12) มี Sprinkle ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (ยกเว้นในกรณีที่อาคารที่มีความสูงน้อยกว่า 12.00 เมตร ให้ใช้ถังดับเพลิงแบบยกหิ้วแทนได้) (3)

13) มีใบรับรองการตรวจสอบอาคาร(ร1)(3)

14) มี Smoke Detector หรือ Heat Detector ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (กรณีที่เป็น Double Loading Corridor ในอาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น) (2)





15) มีป้ายบอกทิศทางของกลุ่มห้องพัก และห้องบริการส่วนกลาง (สปา / สระว่ายน้ำ) (2)

16) หมายเลขห้องไม่ซ้ำชุด เห็นได้ชัดเจน แม้ในเวลากลางคืน (2)

3.2 ขนาดของห้องพัก มี 1 ตัวชี้วัด

1) ขนาดของห้องพัก ไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร (รวมห้องน้ำ แต่ไม่รวมระเบียง) (20)

3.3 ความสูงของห้องพัก มี 1 ตัวชี้วัด

1) ความสูงไม่น้อยกว่า 2.70 เมตร (10)



3.4 องค์ประกอบภายในห้องพัก มี 18 ตัวชี้วัด

1) ประตู และอุปกรณ์ทั่วไปมีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (1)



2) มีโซ่คล้องประตู หรือสิ่งทดแทน มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับ ประเภทและระดับของที่พัก (2)

3) มีตาแมว หรือสิ่งทดแทน ที่อยู่ใน สภาพดี และมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสม กับประเภทและระดับของที่พัก (2)

4) มีแผนผังทางหนีไฟแสดงที่ประตู หรือ บริเวณใกล้เคียง และสามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจนและมีความเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (1)



5) มีอุปกรณ์ควบคุมการใช้ไฟฟ้า เมื่อไม่อยู่ในห้องพักที่อยู่ในสภาพดี และมีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)

6) มีปลั๊กสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า แบบ Universal หรือสามารถขอยืมได้จากที่พัก (1)

7) พื้นอยู่ในสภาพดี มีการตกแต่งอย่างดี มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (3)

8) ผนังอยู่ในสภาพดี มีการตกแต่งอย่างดี มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (3)

9) เพดานอยู่ในสภาพดี มีการตกแต่งอย่างดี มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)

10) ช่องแสง หน้าต่าง และอุปกรณ์ อยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)

11) มีม่าน 2 ชั้นหรือสิ่งทดแทน อยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก(2)

12) มีการระบายอากาศที่ดีพร้อมระบบปรับอากาศที่อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพดี สะอาด ไม่มีเสียงรบกวน และมีความเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (3)

13) มีความเป็นส่วนตัว และป้องกันสิ่งรบกวนการพักผ่อนได้อย่างเหมาะสม (3)

14) มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ และให้บรรยากาศที่ดี โดยเฉพาะบริเวณประตู ใต้ะทำงาน หัวเตียงและที่พื้นอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับ ประเภท และระดับของที่พัก (3)

15) มี Sprinkle ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (ยกเว้นในกรณีที่เป็นอาคารที่มีความสูงน้อยกว่า 12.00 เมตร ให้ใช้ถังดับเพลิงแบบยกหัวแทนได้) (3)

16) มี Smoke Detector หรือ Heat Detector ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (กรณีที่เป็นอาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น) (2)

17) มีการแบ่งแยกโซนห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่กับผู้ไม่สูบบุหรี่อย่างชัดเจน (2)

18) มีห้องพักซึ่งมีองค์ประกอบ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ที่เหมาะสมสำหรับคนพิการ อย่างน้อย ร้อยละ 1 ห้อง (4)



3.5 เฟอร์นิเจอร์ในห้องพัก มี 13 ตัวชี้วัด

1) มีที่วางสัมภาระอย่างเพียงพอและอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)

2) มีตู้เสื้อผ้าที่ลึกไม่น้อยกว่า 0.55 เมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 1.10 เมตร มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2)

3) มีเสื้อคลุมอาบน้ำที่สะอาด 2 ชุด มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)

4) มีที่แขวนเสื้อผ้าที่อยู่ในสภาพดี ไม่น้อยกว่า 12 อัน แยกชาย-หญิง มีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก และสามารถนำออกจากตู้มาใช้งานได้ (1)

5) เตียง single/twin มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.20 x 2.00 เมตร (3)



6) เติ่งอยู่ในสภาพดี คุณภาพดี มีรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)

7) มีการตกแต่งบริเวณหัวเตียงที่อยู่ในสภาพดี คุณภาพดี มีรูปแบบเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)

8) ที่นอนอยู่ในสภาพดี สะอาด และประกอบด้วยวัสดุที่มีคุณภาพดี มีความหนาอย่างน้อย 8 นิ้ว และมีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (4)

9) มีโซฟาหรือเก้าอี้ที่อยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2)



10) มีโต๊ะกาแฟที่อยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2)

11) มีโต๊ะและเก้าอี้ทำงานที่อยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดีเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)

12) มีสถานที่สำหรับแต่งหน้าที่อยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พักทั้งนี้สามารถอยู่ในห้องน้ำก็ได้ (2)

13) มีกระจกเงาซึ่งสามารถส่องได้ทั้งตัวที่อยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)

3.6 เครื่องใช้ภายในห้องพัก มี 7 ตัวชี้วัด

1) มีโทรทัศน์สีจอแบน ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีคุณภาพดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พักพร้อม Remote Control หรือสิ่งทดแทน (3)

2) บริการฟรีทาง Satellite, Cable & Inhouse Channels ไม่น้อยกว่า 12 ช่องรายการ (2)

3) มีตู้เย็นทุกห้องพัก ขนาดไม่เล็กกว่า 2 คิว ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีคุณภาพดี ที่ไม่มีเสียงรบกวน สะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)

4) มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกายใน
โทรทางไกลทั้งในและต่างประเทศได้โดยตรง
อย่างน้อย 2 เครื่อง (2)

5) มีอินเทอร์เน็ตให้บริการ (2)

6) มีเครื่องเสียงหรือระบบเสียงที่อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดีมีคุณภาพเหมาะสมกับระดับของ
ที่พัก (1)

7) มีเครื่องต้มน้ำร้อนหรือเครื่องชงกาแฟ
ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีมีคุณภาพดี สะอาด
เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)

3.7 ของใช้ในห้องพัก มี 21 ตัวชี้วัด

1) มีระเบียบการใช้ห้องพัก เหมาะสมกับ
ประเภท และระดับของที่พัก (1)

2) มีป้ายแขวนรูมเซอร์วิส หรือ Door Knob
Menu เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (1)

3) มีป้าย หรือสวิตช์ไฟ “ห้ามรบกวน”
และ “ขอให้มาทำความสะอาด” เหมาะสมกับ
ประเภทและระดับของที่พัก (0.5)

4) มีเมนูอาหาร Room Service เหมาะสม
กับประเภท และระดับของที่พัก (1)

5) มีคำอธิบายการใช้โทรศัพท์และรายการ
โทรศัพท์ เหมาะสมกับประเภทและระดับของ
ที่พัก (1)

6) มีคำอธิบายการใช้โทรศัพท์ และ
หมายเลขโทรศัพท์ (1)



7) มีหมอนและหมอนเสริมที่อยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี สะอาด เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก ไม่น้อยกว่า 6 ใบ (บนเตียง 4 ใบ ล่างรอง 2 ใบ) (2)

8) มีผ้าปูเตียงดูเอ้ 1 ผืน / เตียงที่อยู่ในสภาพดี และสะอาด มีความเหมาะสมกับประเภท และของที่พัก(1)

9) มี Laundry List (0.5)

10) มี Laundry Bag (0.5)

11) มีไฟฉายและร่ม (1)

12) มี Sewing Kit (1)

13) มีรองเท้าแตะที่สะอาด 2 คู่ เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (0.5)

14) มีบริการขัดรองเท้า หรือ Shoe Shine Kit (1)

15) มีแฟ้มเครื่องเขียนที่ประกอบไปด้วย กระดาษ และปากกา หรือดินสอ เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)

16) มีมินิบาร์ที่บรรจุเครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และของขบเคี้ยว เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (1)

17) มีน้ำดื่มบริการฟรี 2 ขวด (1)

18) มีกาแฟ ชา น้ำตาล และครีมบริการฟรี 2 ชุด ที่เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)

19) มีแก้วน้ำที่สะอาด 2 ใบ ที่เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (1)

20) มีที่ใส่น้ำแข็งและที่คิบน้ำแข็งที่สะอาด ที่เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)

21) มีถังขยะที่สะอาด ที่เหมาะสมกับ ประเภท และระดับของที่พัก (1)

3.8 ห้องน้ำในห้องพัก มี 43 ตัวชี้วัด

1) ประตู หรือทางเข้า และอุปกรณ์อยู่ใน สภาพดี มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสม กับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)

2) มีการระบายอากาศที่ดี มีประสิทธิภาพ สะอาด และไม่มีเสียงรบกวน เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (3)

3) มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)

4) มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับ ประเภทและระดับของที่พัก (1)

5) พื้นอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี สะอาด ไม่ลื่นและระบายน้ำได้ดี และมีความเหมาะสมกับ ประเภทและของที่พัก (4)



6) ผนังอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภทของที่พัก (3)

7) เพดานอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภท และของที่พัก (3)

8) พื้นในห้องน้ำ เมื่อรวมพื้นที่ใช้งาน ทุกส่วนแล้ว ต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 ตารางเมตร (3)



9) ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (4)

10) มีห้องอาบน้ำ (Shower Room) แยกส่วน พร้อมอุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี สะอาด มีรูปแบบที่เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (3)

11) มีอ่างอาบน้ำ คุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภท และของที่พักร ซึ่งมีความเหมาะสมกับประเภท และของที่พักร ซึ่งมีมานานหรือผนังกันแยกจากกัน (3)

12) มีอ่างกันลื่นในอ่างอาบน้ำ หรือสิ่งทดแทนที่อยู่ในสภาพดี คุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภทและของที่พักร (1)

13) มีระบบควบคุมอุณหภูมิน้ำที่อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพและปลอดภัย (น้ำร้อน/น้ำเย็น) (2)

14) มีไดร์เป่าผมที่ใช้งานได้ดี คุณภาพดี มีรูปแบบที่เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พักร (ไม่ติดกับผนัง/เคลื่อนย้ายได้) (0.5)

15) มีโทรทัศน์ฟ่งอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พักร (1)

16) มีเครื่องชั่งน้ำหนักที่ใช้งานได้ดี มีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พักร (0.5)

17) มีปลั๊กสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า อยู่ในสภาพดี มีคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พักร (0.5)



18) มีพื้นที่แห้งสำหรับแต่งตัว มีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)

19) มีโถส้วมแบบนั่งราบที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาด และเสียงเบา มีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)

20) มีอ่างล้างมือพร้อมกระจกเงา และกระจกขยายที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)

21) มีราวพาดผ้าเช็ดตัวอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เปียกน้ำ อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)

22) มีราวตากผ้าหรือสิ่งทดแทน อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)

23) มีผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ที่อยู่ในสภาพดี และสะอาด 3 ผืน เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)

24) มีผ้าเช็ดหน้าที่อยู่ในสภาพดีและสะอาด 3 ผืน เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)

25) มีผ้าเช็ดมือที่อยู่ในสภาพดี และสะอาด 3 ผืน เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)



26) มีผ้าเช็ดเท้าที่อยู่ในสภาพดีและสะอาด
เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)

27) มีกระดาษเช็ดหน้าชนิดแผ่นในภาชนะ
ที่สะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก
(หรืออยู่ในห้องพัก) (0.5)

28) มีกระดาษชำระในภาชนะที่สะอาด
เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)

29) มี Sanitary Bag เหมาะสมกับประเภท
และระดับของที่พัก (0.5)

30) มีหมวกคลุมอาบน้ำที่สะอาด จำนวน
2 ใบ เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)

31) มีแก้วน้ำที่สะอาด 2 ใบ เหมาะสม
กับประเภทและระดับของที่พัก (1)

32) มีแปรงสีฟันที่สะอาดพร้อมยาสีฟัน
2 ชุด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)

33) มีสบู่ 2 ก้อน ในภาชนะที่สะอาด
น้ำไม่ขัง เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)



34) มี Foam Bath สำหรับ Bath Tub ในภาชนะที่สะอาด 1 ชุด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)

35) มีแชมพูสระผมพร้อม Conditioner หรือ Conditioning Shampoo ในภาชนะที่สะอาด 1 ชุด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)

36) มี Shower Gel เหมาะสมกับระดับของที่พัก จำนวน 1 ชุด (0.5)

37) มี Body Lotion เหมาะสมกับระดับของที่พัก จำนวน 1 ชุด (0.5)

38) มี Cotton ball เหมาะสมกับระดับของที่พัก จำนวน 1 ชุด (0.5)

39) มี Cotton bud เหมาะสมกับระดับของที่พัก จำนวน 1 ชุด (0.5)

40) มีหวี เหมาะสมกับระดับของที่พัก จำนวน 1 ชุด (1)

41) มี Razor blade เหมาะสมกับระดับของที่พัก จำนวน 1 ชุด (1)

42) มีถังขยะที่สะอาดเหมาะสมกับระดับของที่พัก (1)

43) มีการรณรงค์ การใช้ผ้าปูที่นอนซ้ำ (กรณีที่พักค้างเกิน 1 คืน) (1)

หมวดที่ 4
ห้องพัก แบบ Suite และ
Executive Floor



หมวดที่ 4 ห้องพัก แบบ Suite และ Executive Floor

ประกอบด้วย 2 เกณฑ์ 14 ตัวชี้วัด

4.1 ห้องพัก แบบ Suite (มีองค์ประกอบด้านความปลอดภัย การตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ของใช้และห้องน้ำไม่น้อยกว่าห้องพักแบบ Standard) มี 8 ตัวชี้วัด

1) มีไม่น้อยกว่า 5% ของห้องพักทั้งหมด กรณีห้องพักทั้งหมดไม่เกิน 100 ห้อง หรือมีไม่น้อยกว่า 5 ห้อง กรณีห้องพักทั้งหมดเกิน 100 ห้อง (ห้องที่มีประตูเชื่อมคิดเป็นห้องเดียว) (2)

2) มีแบบที่แตกต่างกัน ไม่น้อยกว่า 3 แบบ (2)

3) มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร (รวมห้องน้ำแต่ไม่รวมระเบียง) (3)

4) มีโทรทัศน์สีจอแบน ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีคุณภาพเหมาะสมกับระดับของที่พัก พร้อมรีโมทคอนโทรลหรือสิ่งทดแทนและจัดวางอย่างเหมาะสม (3)

5) มี Mini Compo, DVD หรือ VCD ที่สามารถใช้กับ USB ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีคุณภาพเหมาะสมกับระดับของที่พักและจัดวางอย่างเหมาะสม (2)

6) มีชุดรับแขกในห้องพักคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)

7) มีโทรศัพท์ ไม่น้อยกว่า 3 เครื่อง
คุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับ
ประเภทและระดับของที่พัก (2)

8) มีโต๊ะทำงานคุณภาพดี สะอาด และ
มีความเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)

4.2 ส่วนบริการสำหรับ Executive Floor

มี 6 ตัวชี้วัด

1) สามารถ Check in – Check out ได้ใน
ชั้นนี้ (0.5)

2) มีพนักงาน Information Center ไว้คอย
บริการ (0.5)

3) มีพื้นที่พักคอย ติดต่อธุรกิจ หรือ
ใช้เอนกประสงค์ที่มีขนาดและการตกแต่ง และ
ใช้เฟอร์นิเจอร์อย่างดี คุณภาพดี สะอาด และ
มีความเหมาะสมกับประเภท ระดับ และจำนวน
ของที่พัก (1)

4) มีเคาน์เตอร์บาร์หรือพื้นที่รับประทาน
อาหารที่มีขนาดและการตกแต่ง และใช้เฟอร์นิเจอร์
อย่างดี มีความเหมาะสมกับประเภท ระดับ และ
จำนวนของที่พัก (1)



5) มีบริการถ่ายเอกสาร ส่งโทรสาร โทรศัพท์ทางไกล และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ที่มีประสิทธิภาพคุณภาพดี สะอาด และมีความเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2)

6) มีโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ให้บริการ ในส่วนของ Executive Floor เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)

หมวดที่ 5
นื่องอาหาร ดอกฟ้าชอบ
บาร์ และดริว



หมวดที่ 5 | ห้องอาหาร คอฟฟี่ชอป บาร์ และดริว ประกอบด้วย 5 เกณฑ์ 86 ตัวชี้วัด

5.1 ห้องอาหาร มี 20 ตัวชี้วัด

1) มีบริการอาหารไทย มีคุณภาพ สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)



2) มีบริการอาหารนานาชาติ มีคุณภาพ สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)



3) พื้นอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพ สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (4)

4) พนังอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพ สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (4)

5) เพดานอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพ สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (4)

6) การออกแบบแสง และระบบเสียง เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (4)

7) มีโทรศัพท์ไร้สายไว้บริการ เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)

8) มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (4)

9) มีการระบายอากาศที่ดี (3)

10) มีป้ายสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่แสดงอย่างชัดเจน (4)

11) มีเส้นทางรับ-ส่งอาหาร ที่สะดวก รวดเร็ว และแยกจากทางสัญจรของผู้ใช้บริการ (2)

12) เพอร์นิเจอร์อยู่ในสภาพดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)

13) ภาชนะ และอุปกรณ์ต่างๆ ครบถ้วน อยู่ในสภาพดี สะอาด เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก กรณีที่เป็นบุฟเฟต์ มีภาชนะ และอุปกรณ์เตรียมไว้อย่างเพียงพอตลอดเวลา (2)

14) กรณีที่เป็นอาหารจานร้อน ต้องมีจานรองให้เสมอ (0.5)

15) มีผ้าปูโต๊ะ หรือที่รองจานที่สะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)



16) มีผ้าหรือกระดาษเช็ดปากในภาชนะ
ที่สะอาด เหมาะสมกับระดับของที่พัก (0.5)

17) มีรายการอาหาร และเครื่องดื่มที่มี
รายละเอียดและราคาแสดงอย่างชัดเจน (0.5)

18) อาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพ
ถูกสุขอนามัย และมีรสชาติอร่อย กรณีที่เป็น
บุฟเฟต์ มีอาหารและเครื่องดื่มเตรียมไว้อย่าง
เพียงพอ ตลอดเวลา (5)

19) มีการจัดวางและตกแต่งอาหาร และ
เครื่องดื่มอย่างสวยงาม (1)

20) มีระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายบริการ (0.5)



5.2 คอฟฟี่ชอป มี 10 ตัวชี้วัด

1) คอฟฟี่ชอปมีการตกแต่งอย่าง
ดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2)

2) พื้นอยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่ง
อย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของ
ที่พัก (4)

3) พนักงานอยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่ง
อย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของ
ที่พัก (4)

4) เพดานอยู่ในสภาพดี สะอาด
มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภท
และระดับของที่พัก (4)

5) การออกแบบแสง และระบบเสียง
เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (4)

6) มีการระบายอากาศที่ดี (3)

7) เฟอร์นิเจอร์อยู่ในสภาพดี เหมาะสม
กับประเภทและระดับของที่พัก (2)

8) ภาชนะ และอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ใน
สภาพดี สะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับ
ของที่พัก (2)

9) มีรายการอาหารและเครื่องดื่มที่มี
รายละเอียดและราคาแสดงอย่างชัดเจน (1)

10) อาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพ
ถูกสุขอนามัย และมีรสชาติอร่อย (4)



5.3 บาร์ มี 9 ตัวชี้วัด

1) มีบาร์ และมีการตกแต่งอย่างดี
เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2)

2) พื้นอยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่ง
อย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของ
ที่พัก (4)

3) ผนังอยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่ง
อย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (4)

4) เพดานอยู่ในสภาพดี สะอาด
มีการตกแต่งอย่างดีเหมาะสมกับประเภทและ
ระดับของที่พัก (4)

5) การออกแบบแสงและระบบเสียง
เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (4)

6) มีเสียงดนตรีที่ไพเราะเหมาะสม (3)



7) มีการระบายอากาศที่ดี (3)

8) เพอร์นิเจอร์อยู่ในสภาพดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)

9) ภาชนะ และอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพดี สะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)

5.4 ห้องครัว มี 28 ตัวชี้วัด

1) อยู่ในบริเวณและระยะที่สามารถบริการพื้นที่รับประทานอาหารได้อย่างสะดวกและไม่รบกวนพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ สะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)

2) มีเส้นทางขนส่งวัตถุดิบ และขยะที่สะดวก ถูกสุขอนามัย และแยกจากทางสัญจรของผู้ใช้บริการสะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)

3) ทางเข้า - ออก และช่องระบายอากาศอยู่ในสภาพดี สะอาด สามารถป้องกันแมลงและสัตว์พาหะต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (2)



4) ความสูงของเพดาน ไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (2)

5) พื้นอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพ สะอาด ไม่ลื่น ระบายน้ำได้ดี ทำความสะอาดง่าย (6)

6) ผนังอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพ สะอาด ทำความสะอาดง่าย (3)

7) เพดานอยู่ในสภาพดี มีคุณภาพ สะอาด ทำความสะอาดง่าย (3)

8) มีการระบายอากาศที่ดี มีประสิทธิภาพ และสะอาด (โดยเฉพาะบริเวณเตา) (3)

9) มีการป้องกันควัน กลิ่น เสียงและความร้อนได้ดีระหว่างห้องครัวและพื้นที่รับประทานอาหาร (2)

10) มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ (3)

11) มีพื้นที่เก็บวัตถุดิบและวัสดุอุปกรณ์อย่างเหมาะสม ถูกละอุนามัย (1)

12) มีพื้นที่ครัวอาหารจานร้อน และอาหารจานเย็น แยกจากกันอย่างเหมาะสม (1)

13) มีพื้นที่เตรียมอาหารคาวและของหวาน แยกจากกันอย่างเหมาะสม (1)

14) ภาชนะและอุปกรณ์ต่างๆ มีคุณภาพเหมาะสมกับระดับของที่พัก อยู่ในสภาพดี สะอาด และจัดวางในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก เป็นระเบียบ ปลอดภัย (3)

15) มีการคัดแยกขยะ (4)

16) มีการจัดการไขมันอย่างมีประสิทธิภาพ (4)

17) มีข้อกำหนดและคำแนะนำการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่จำเป็นแสดงไว้อย่างชัดเจน (2)

18) มีป้ายทางหนีไฟหรือป้ายทางออกฉุกเฉิน เรืองแสงที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี แสดงไว้อย่างชัดเจน (4)

19) มีไฟแสงสว่างฉุกเฉินที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี (1)

20) มีเครื่องดูดควัน และปล่องดูดควัน จะต้องทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ (1)

21) การเก็บวัตถุดิบของครัวแต่ละครัว ต้องแยกออกจากกันอย่างเหมาะสม (2)

22) ห้องเย็นแยกการเก็บวัตถุดิบแต่ละประเภทที่เหมาะสม สะอาดและถูกสุขอนามัย (2)

23) มีบริเวณที่ล้างอุปกรณ์และห้องครัวที่เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)

24) มี Sprinkle ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (ยกเว้นในกรณีที่เป็นอาคารที่มีความสูงน้อยกว่า 12.00 เมตร ให้ใช้ถังดับเพลิงแบบยกหัวแทนได้) (3)



25) ถ้าเป็นครัวปิดต้องติดตั้งถังดับเพลิงที่เหมาะสมกับไฟที่เกิดจากน้ำมันที่ติดไฟยาก เช่น น้ำมันทำอาหาร น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ติดไฟ (ไฟประเภท K) และไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีลักษณะเป็นของเหลว เช่น น้ำมันทุกชนิดและก๊าซที่ติดไฟ (ไฟประเภท B) (3)

26) มี Smoke Detector หรือ Heat Detector และ Gas Detector ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (กรณีในห้องครัวอยู่ในอาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น) (3)

27) เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ โดยมีป้ายสัญลักษณ์ห้ามสูบบุหรี่ แสดงไว้อย่างชัดเจน (4)

28) มีชุดปฐมพยาบาล (First Aid) (2)

5.5 ห้องน้ำสำหรับห้องอาหาร (กรณีไม่ใช่รวมกับโรงต้อนรับ) ต้องมีองค์ประกอบด้านความปลอดภัย สุขอนามัย สุภณห์ และอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่าห้องน้ำบริเวณโรงต้อนรับ มี 19 ตัวชี้วัด

1) อยู่ในบริเวณ และระยะที่ใช้ได้สะดวก ปลอดภัย สะอาด และไม่รบกวนพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ (3)

2) แยกห้องน้ำชาย - หญิง (2)

3) มีการระบายอากาศที่ดี (3)

4) มีแสงสว่าง และไฟส่องสว่างเพียงพอ (3)

5) มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (1)

6) พื้นอยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่ลื่น และระบายน้ำได้ดี มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)

7) ผนังอยู่ในสภาพดีและสะอาด มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)

8) เพดานอยู่ในสภาพดีและสะอาด มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)

9) ประตูและอุปกรณ์อยู่ในสภาพดีและสะอาด มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)

10) ขนาดของห้องสุขากว้างไม่น้อยกว่า 0.90 เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.20 ตารางเมตร (2)

11) ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (2)

12) มีโถส้วมแบบนั่งราบที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาดอย่างน้อย 2 ชุด (1)

13) มีโถปัสสาวะชายที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาดอย่างน้อย 2 ชุด (เฉพาะห้องน้ำชาย) มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)

14) มีอ่างล้างมือพร้อมกระจกเงาที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและสะอาดอย่างน้อย 1 ชุด มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)



15) มีสบู่ในภาชนะที่สะอาดบริเวณ
อ่างล้างมือ มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภท
และระดับของที่พัก (0.5)

16) เครื่องเป่ามือ หรือ ผ้าเช็ดมือ
หรือกระดาษเช็ดมือในภาชนะที่สะอาดบริเวณ
อ่างล้างมือ มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภท
และระดับของที่พัก (1)

17) มีกระดาษชำระในภาชนะที่สะอาด
ในห้องส้วมทุกห้องมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภท
และระดับของที่พัก (0.5)

18) มี Sanitary Bag ในห้องน้ำหญิง (0.5)

19) มีถังขยะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือ
และในห้องส้วมทุกห้องมีคุณภาพเหมาะสมกับ
ประเภทและระดับของที่พัก (1)

หมวดที่ 6
ส่วนบริการด้านสันติภาพการ
และ สระว่างน้ำ



หมวดที่ 6 ส่วนบริการด้านสันักนการและสรวางน้ำ

ประกอบด้วย 2 เกณฑ์ 37 ตัวชี้วัด

6.1 สรวางน้ำ มี 17 ตัวชี้วัด

1) แยกบริเวณสรวายน้ำเด็ก ซึ่งลึกไม่เกิน 0.60 เมตร และมีการแสดงระดับความลึกอย่างชัดเจน (3)

2) พื้นทำด้วยวัสดุกันลื่น อยู่ในสภาพดี สะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)

3) ผนังอยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)

4) เพดาน (ถ้ามี) อยู่ในสภาพดี สะอาด มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)

5) ถ้ามีพื้นต่างระดับมากกว่า 60 เซนติเมตร ควรมีวัสดุหรือสัญลักษณ์เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้บริการ เช่น ผนัง รวกันตก (2)

6) มีแสงสว่าง และไฟส่องสว่างเพียงพอ สภาพดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (3)

7) มีระเบียบการใช้สรวายน้ำ สภาพดี เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (2)

8) น้ำในสรวต้องมีความสะอาดและอุปกรณ์ต่างๆ อยู่ในสภาพดี (4)

9) มีการบอกความลึกของน้ำทุกจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงระดับ (1)

10) ติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่มีคุณภาพอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอไว้ในจุดที่เห็นชัดเจนและใช้งานสะดวก (2)

11) มีพนักงานดูแลความปลอดภัยที่มีความชำนาญและประสบการณ์ (4)

12) มีเก้าอี้หรือเตียงพักผ่อนบริเวณสระที่อยู่ในสภาพดี สะอาด เหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พักอย่างเพียงพอ (2)

13) มีผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่ที่อยู่ในสภาพดีและสะอาดไว้บริการอย่างเพียงพอ (1)

14) มีพื้นที่อาบน้ำฝักบัวกลางแจ้งซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่สวยงามและปลอดภัย (1)

15) มีความเป็นส่วนตัวและป้องกันสิ่งรบกวนการพักผ่อนได้อย่างเหมาะสม (2)

16) อยู่ในตำแหน่งที่สามารถใช้ห้องน้ำได้สะดวกและปลอดภัย (2)

17) มีชุดปฐมพยาบาล (First Aid) พร้อมใช้งานอยู่บริเวณสระน้ำหรือบริเวณใกล้เคียง (4)



6.2 ห้องน้ำสำหรับส่วนสันตนาการ มีองค์ประกอบ ด้านความปลอดภัย สุขอนามัย สุภคณ์และอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่าห้องน้ำบริเวณโดงต้อนรับ มี 20 ตัวชี้วัด

1) อยู่ในบริเวณ และระยะที่ใช้ได้สะดวก
ปลอดภัย สะอาด และไม่รบกวนพื้นที่ใช้สอย
อื่นๆ (2)

2) มีห้อง Shower มีคุณภาพเหมาะสม
กับประเภทและระดับของที่พัก (1)

3) แยกห้องน้ำชาย - หญิง (2)

4) มีการระบายอากาศที่ดี (3)

5) มีแสงสว่างและไฟส่องสว่างเพียงพอ (2)

6) มีการตกแต่งอย่างดี เหมาะสมกับ
ประเภทและระดับของที่พัก (1)

7) พื้นอยู่ในสภาพดี สะอาด ไม่ลื่น และ
ระบายน้ำได้ดี มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภท
และระดับของที่พัก (2)

8) ผนัง อยู่ในสภาพดี และสะอาด
มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับ
ของที่พัก (2)

9) เพดาน อยู่ในสภาพดี และสะอาด
มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับ
ของที่พัก (2)

10) ประตู และอุปกรณ์อยู่ในสภาพดีและ
สะอาด มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับ
ของที่พัก (1)

11) ขนาดของห้องสุขา กว้างไม่น้อยกว่า
0.90 เมตร และมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.20 ตารางเมตร (2)

- 12) ความสูงของเพดานไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร (2)
- 13) มีโถส้วมแบบนั่งราบมีคุณภาพเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พักที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีและสะอาดอย่างน้อย 2 ชุด (1)
- 14) มีโถปัสสาวะชายที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาดอย่างน้อย 2 ชุด (เฉพาะห้องน้ำชาย)มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (1)
- 15) มีอ่างล้างมือพร้อมกระจกเงาที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และสะอาดอย่างน้อย 1 ชุด มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (1)
- 16) มีสบู่ในภาชนะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือ มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)
- 17) เครื่องเป่ามือ หรือ ผ้าเช็ดมือ หรือ กระดาษเช็ดมือในภาชนะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือ มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)
- 18) มีกระดาษชำระในภาชนะที่สะอาดในห้องส้วมทุกห้อง มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (0.5)
- 19) มี Sanitary Bag ในห้องน้ำหญิง (1)
- 20) มีถังขยะที่สะอาดบริเวณอ่างล้างมือ และในห้องส้วมทุกห้อง มีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทและระดับของที่พัก (0.5)



หมวดที่ ๗
บุคลากร และการบริการ



หมวดที่ 7 บุคลากร และการบริการ

ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 68 ตัวชี้วัด

7.1 พนักงานทุกส่วน และทุกระดับ มี 5 ตัวชี้วัด

1) แต่งกายสุภาพ เรียบร้อย และสะอาด
เหมาะสมกับประเภท และระดับของที่พัก (2)

2) ติดป้ายชื่อภาษาไทยหรือภาษาต่างชาติ
ตามความเหมาะสมกับประเภทและระดับของ
ที่พัก (1)

3) มีบุคลิก มารยาท อ่อนโยนที่ดี และ
เป็นมิตร (2)

4) สื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดีและ
สามารถสื่อสารภาษาต่างชาติได้ตามความเหมาะสม
กับหน้าที่ ประเภทและระดับของที่พัก (2)

5) สามารถให้ข้อมูลและความช่วยเหลือ
ได้ตามหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ (3)



7.2 กลุ่ม Doorman, Porter มี 8 ตัวชี้วัด

- 1) เปิดประตูรถให้ผู้เข้าพักเมื่อมาถึง (0.5)
- 2) กล่าวทักทายด้วยอัธยาศัยที่ดี และเป็นมิตร (0.5)
- 3) นำส่งผู้เข้าพักจนถึงห้องพักพร้อม
ขนสัมภาระวางไว้บนที่วางอย่างครบถ้วนเป็น
ระเบียบ (1)
- 4) รับโทรศัพท์เมื่อเสียงกริ่งโทรศัพท์
ดังไม่เกิน 3 ครั้ง (1)
- 5) กล่าวทักทายอย่างเหมาะสม บอกแผนก
ของผู้รับสาย พร้อมยืนยันจำนวนสัมภาระ (0.5)
- 6) รับสัมภาระของผู้เข้าพักภายใน 5 นาที
หลังจากรับโทรศัพท์ โดยเคาะประตูห้องพัก
เบาๆ (1)
- 7) ขนสัมภาระของผู้เข้าพักวางไว้บน
ที่วางอย่างครบถ้วน เป็นระเบียบ และนำส่ง
จนถึงรถ (1)
- 8) กล่าวขอบคุณ และอวยพรให้เดินทาง
โดยสวัสดิภาพ (0.5)



7.3 กลุ่ม Check in, Rooming the Guest,

Check out มี 12 ตัวชี้วัด

- 1) ต้อนรับผู้เข้าพักภายใน 30 วินาที (1)
- 2) กล่าวทักทายด้วยอัธยาศัยที่ดีและเป็นมิตร (0.5)
- 3) เตรียมเอกสารการลงทะเบียนเข้าพัก พร้อมรายละเอียดต่างๆ ไว้ล่วงหน้า (0.5)
- 4) ชี้แจงการจำแนกห้องพักแบบต่างๆ รวมถึงห้องพักที่อนุญาตและไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ (1)
- 5) ยืนยันวันที่ผู้เข้าพักจะออกจากที่พัก (0.5)
- 6) ใช้เวลา Check in ภายใน 5 นาที (3)
- 7) หากห้องพักยังไม่พร้อม ควรแจ้งระยะเวลาที่ต้องรอ และจัดให้ผู้เข้าพักนั่งรอในบริเวณโถงพักคอยพร้อมบริการเครื่องดื่ม (1)
- 8) มีพนักงานสนทนา บริการ และให้ความช่วยเหลือผู้เข้าพักขณะพาไปส่งจนถึงห้องพัก (1)



9) ชี้แจงการใช้อุปกรณ์ในห้องพัก เช่น อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศและโทรทัศน์ (1)

10) ใช้เวลา Check out ภายใน 5 นาที (3)

11) เตรียมเอกสารค่าใช้จ่ายของผู้เข้าพักไว้เพื่อการตรวจสอบและจัดทำเอกสารการรับเงินบรรจุของอย่างเรียบร้อยหากผู้เข้าพักต้องการภายใน 5 นาที (1)

12) กล่าวขอบคุณที่มาใช้บริการ (0.5)

7.4 กลุ่ม Guest Service มี 5 ตัวชี้วัด

1) กล่าวทักทายด้วยอัธยาศัยที่ดี และเป็นมิตร (0.5)

2) รับโทรศัพท์ เมื่อเสียงกริ่งโทรศัพท์ดังไม่เกิน 3 ครั้ง (1)

3) กล่าวทักทายอย่างเหมาะสม บอกแผนกของผู้รับสาย (0.5)

4) มีบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่น่าสนใจรอบๆ ที่พัก สามารถแนะนำเส้นทางช่วยจัดการเดินทางให้แก่ผู้เข้าพักได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เช่น เทียวบิน แท็กซี่ รถเช่า เรือ และทัวร์ต่างๆ (2)



5) มีบริการโทรปลุกผู้เข้าพักตามเวลาที่นัดหมายภายใน 5 นาที (1)

7.5 กลุ่ม House Keeping (Turndown Service) มี 12 ตัวชี้วัด

1) เปิดเตียงระหว่าง 18.00 – 21.00 น. (1)

2) ทำความสะอาดพื้นห้องพัก ห้องน้ำ ระเบียง (ถ้ามี) และจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (3)

3) เก็บหมอน และผ้าคลุมเตียง พับ และจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม เรียบร้อย (1)

4) ตรวจเช็คหนังสือพิมพ์ นิตยสาร เครื่องเขียน ไม้ขีด Laundry Bag, Sewing Kit, Shoe Shine Kit รองเท้าแตะ และ Door Knob Men จัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม เรียบร้อย (1)

5) เปลี่ยนแก้วน้ำ ภาชนะ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้แล้ว จัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม เรียบร้อย (1)

6) ตรวจเช็คน้ำดื่ม เครื่องดื่ม กาแฟ ชา น้ำตาล ครีม และของขบเคี้ยวในตู้เย็น และมินิบาร์ จัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม เรียบร้อย (2)



7) เปลี่ยนผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดเท้า และเสื้อคลุมที่ใช้แล้วจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม เรียบร้อย (2)

8) ตรวจเช็คกระดาษเช็ดหน้า กระดาษชำระ หมวกคลุมอาบน้ำ และ Sanitary Bag จัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม เรียบร้อย (2)

9) ตรวจเช็คสบู่ก้อน สบู่เหลว Foam Bath แชมพู ยาสีฟัน และแปรงสีฟัน จัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม เรียบร้อย (2)

10) เก็บขยะออกจากที่เขียนหูรีและถังขยะ ทำความสะอาดและจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม (1)

11) หากมีโทรทัศน์อยู่ในตู้ ให้เปิดประตูตู้ไว้ และวางรีโมทคอนโทรลไว้ในตำแหน่งที่เหมาะสม (0.5)

12) ปรับอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศไว้ในระดับที่เหมาะสม (0.5)

7.6 กลุ่มอาหารเช้าและบุฟเฟต์ มี 6 ตัวชี้วัด

1) ต้อนรับผู้ใช้บริการภายใน 30 วินาที (1)

2) กล่าวทักทายด้วยอัธยาศัยที่ดี และเป็นมิตร (0.5)



3) ถามว่าจะมีผู้ร่วมรับประทานอาหารจำนวนเท่าใด (0.5)

4) นำผู้เข้าพักไปยังที่นั่ง และเลื่อนเก้าอี้ให้นั่ง (0.5)

5) เก็บภาชนะที่ใช้แล้ว และเศษอาหารภายใน 3 นาทีหลังจากรับประทานอาหารเสร็จ (2)

6) กล่าวขอบคุณที่มาใช้บริการ (0.5)

7.7 กลุ่มห้องอาหารมี 20 ตัวชี้วัด

1) ต้อนรับผู้ใช้บริการภายใน 30 วินาที (1)

2) กล่าวทักทายด้วยอัธยาศัยที่ดีและเป็นมิตร (0.5)

3) ถามว่าเป็นโต๊ะจองหรือไม่ และจะมีผู้ร่วมรับประทานอาหารจำนวนเท่าใด (0.5)

4) นำผู้เข้าพักไปยังที่นั่ง และเลื่อนเก้าอี้ให้นั่ง (0.5)

5) เสนอรายการอาหาร และเครื่องดื่มภายใน 2 นาที หลังจากผู้เข้าพักนั่งเรียบร้อยแล้ว (0.5)

6) กลับมารับคำสั่งภายใน 5 นาทีหลังจากเสนอรายการอาหาร และเครื่องดื่มแล้ว (1)

7) รับคำสั่งอาหาร และเครื่องดื่มจากสภาพสตรีทก่อน (0.5)

8) สามารถให้คำแนะนำ และตอบคำถามเกี่ยวกับอาหาร และเครื่องดื่มในรายการได้ (1)

9) สามารถให้คำแนะนำและตอบคำถามเกี่ยวกับเครื่องดื่มประเภทที่มีแอลกอฮอล์ในรายการได้ (1)

10) แจ้งให้ทราบว่าอาหารและเครื่องดื่มใด
ในรายการที่ไม่มี และรายการใดใช้เวลาในการ
เสิร์ฟนานกว่า 15 นาที (1)

11) ทวนคำสั่งอาหารและเครื่องดื่มให้
ถูกต้องครบถ้วน (1)

12) เปลี่ยนภาชนะและอุปกรณ์ให้เหมาะสม
ตามรายการอาหารและเครื่องดื่มที่สั่ง (1)

13) เสิร์ฟเครื่องดื่มใน 10 นาทีหลังจาก
ได้รับคำสั่ง (ยกเว้นรายการที่แจ้งแล้วว่าใช้เวลา
มากกว่านี้) (2)

14) เสิร์ฟอาหารภายใน 15 นาทีหลังจาก
ที่รับคำสั่ง (ยกเว้นรายการที่แจ้งแล้วว่าใช้เวลา
มากกว่านี้) (3)

15) เสิร์ฟของหวานใน 10 นาที หลังจาก
ได้รับคำสั่ง (ยกเว้นรายการที่แจ้งแล้วว่าใช้เวลา
มากกว่านี้) (2)

16) เก็บภาชนะที่ใช้แล้วและเศษอาหาร
ภายใน 3 นาทีหลังจากรับประทานเสร็จ (2)

17) สอบถามความพอใจในอาหารและ
บริการ (0.5)

18) กล่าวขอบคุณที่มาใช้บริการ (0.5)

19) บริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับ
Room Service ตลอด 24 ชั่วโมง (2)

20) บุคลากรที่ทำงานในห้องครัว ต้องไม่มี
โรคติดต่อ (2)





หมวดที่ 8
ระบบความปลอดภัย
ในพื้นที่ทั่วไป



หมวดที่ 8 ระบบความปลอดภัยในพื้นที่ทั่วไป

ประกอบด้วย 2 เกณฑ์ มี 15 ตัวชี้วัด

8.1 ระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย มี 9 ตัวชี้วัด

1) มี Report โดยตรงจากผู้ตรวจสอบอาคาร (2)

2) มีระบบการเดินสายไฟ และติดตั้งอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอโดยผู้ชำนาญการ (4)

3) มีการป้องกันเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน และก๊าซที่สะสมไว้ อย่างเหมาะสม ปลอดภัย (3)

4) มีแผนผังทางหนีไฟ และป้ายทางออกฉุกเฉินเรืองแสงที่ใช้งานได้ดี แสดงชัดเจน (3)

5) มีไฟแสงสว่างฉุกเฉินชนิดที่มีแบตเตอรี่สำรองที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี ติดตั้งไว้ในจุดที่จำเป็น (2)

6) มีเส้นทางหนีไฟและบันไดหนีไฟซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ขนาดเหมาะสมมีการระบายอากาศ และแสงสว่างอย่างเพียงพอ สามารถนำไปสู่พื้นที่ปลอดภัยได้โดยสวัสดิภาพและได้รับการดูแลรักษาอยู่เสมอ (กรณีที่เป็นอาคารสูงมากกว่า 4 ชั้น) (4)

7) มีลิฟต์ดับเพลิงซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ขนาดเหมาะสม วัสดุอุปกรณ์ครบถ้วน มีการระบายอากาศ และแสงสว่างอย่างเพียงพอ อยู่ในสภาพที่ใช้งาน



ได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและได้รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ โดยผู้ชำนาญการ (กรณีที่เป็น อาคารที่สร้างหลัง พ.ศ. 2535 และสูงมากกว่า 23.00 เมตร) (4)

8) มี Sprinkle ที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (ยกเว้นในกรณีที่เป็นอาคารที่มีความสูงน้อยกว่า 12.00 เมตร ให้ใช้ถังดับเพลิงแบบยกหัวแทนได้) (3)

9) มี Smoke Detector หรือ Heat Detector ที่ใช้งานได้ดีจำนวนเพียงพอ และอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม (กรณีที่เป็นอาคารสูงมากกว่า 2 ชั้น) (3)

8.2 ระบบความปลอดภัยทั่วไป มี 6 ตัวชี้วัด

1) มีระบบตรวจเช็คความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ สามารถสังเกตการณ์ หรือบันทึกภาพบริเวณทางเข้าออก และจุดสำคัญๆ เช่น ลานจอดรถ หน้าลิฟท์ Lobby หน้า Front Cashier ตลอด 24 ชั่วโมง และให้เก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน (3)

2) มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ และน้ำมันสำรองพร้อมใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง (2)

3) มีการสำรองน้ำใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน (ทั้งนี้ สามารถใช้เป็นน้ำสำหรับดับเพลิงได้ในปริมาณที่เหมาะสม) (3)



4) มีโทรศัพท์หรือระบบสื่อสารทั้งภายในและภายนอกโรงแรม เพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว (2)

5) มีแผนป้องกันภัย เตือนภัย และระงับภัยต่างๆ ที่ผ่านการทดลอง และฝึกซ้อมอยู่เสมอ (2)

6) - สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องมีชุดปฐมพยาบาล (4)

- สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป ต้องมีชุดปฐมพยาบาล ห้องพยาบาล พร้อมเตียง 1 เตียง พยาบาลประจำ 1 คน แพทย์ 1 คน เพื่อตรวจรักษาเป็นครั้งคราว (4)

- สถานที่ทำงานที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไป ต้องมีชุดปฐมพยาบาล ห้องพยาบาลพร้อมเตียง 2 เตียง พยาบาลประจำ 2 คน แพทย์ 2 คน ประจำในเวลากำหนดในช่วงของเวลาทำงานอย่างน้อย 2 ชั่วโมง พร้อมพาหนะใช้งาน ในการนำส่งสถานพยาบาล (4)



หมวดที่ 9

ทรัพยากร และชุมชนแวดล้อม
และส่วนสนับสนุนการบริการ



หมวดที่ 9 ทรัพยากร และชุมชนแวดล้อม และ ส่วนสนับสนุนการบริการ

ประกอบด้วย 3 เกณฑ์ มี 25 ตัวชี้วัด

9.1 ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรและพลังงาน มี 10 ตัวชี้วัด

1) มีแผนการดำเนินการเกี่ยวกับการรักษา
สิ่งแวดล้อม การป้องกันภาวะโลกร้อน และ
การประหยัดพลังงาน (2)

2) มีการจัดการกับน้ำเสียอย่างถูก
สุขลักษณะและมีประสิทธิภาพ (4)

3) มีการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัด
แล้วนำกลับมาใช้อย่างถูกสุขลักษณะและ
มีประสิทธิภาพ (4)

4) ใช้ทรัพยากรน้ำอย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ (3)

5) ใช้ทรัพยากรไฟฟ้าอย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ (3)

6) ใช้ทรัพยากรกระดาษ พลาสติก แก้ว
ผ้า และของใช้สิ้นเปลืองต่างๆ อย่างประหยัด
และมีประสิทธิภาพ (4)

7) ใช้วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่
สนับสนุนการประหยัดพลังงาน และเชื้อเพลิงต่างๆ
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ (2)

8) ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เช่น ใช้พลาสติกที่ย่อยสลายได้ กระดาษรีไซเคิล (4)

9) ไม่สนับสนุนกิจกรรมสันตนาการที่
เป็นการรบกวน และทำลายสิ่งแวดล้อม (2)

10) รณรงค์ให้พนักงานและผู้เข้าพักใช้
ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า (2)

9.2 ด้านชุมชน สังคมและสิทธิมนุษยชน มี 6 ตัวชี้วัด

1) ส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
อันดีงาม เช่น การตกแต่ง การแต่งกาย อาหาร
หัตถกรรมและการละเล่นต่างๆ (2)

2) สนับสนุนผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
และชุมชน เช่น OTOP ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้าน
ต่างๆ (1)

3) สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของชุมชน (1)

4) เคารพในความแตกต่างทางเชื้อชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม และให้การปฏิบัติอย่างเท่า
เทียมกันแก่ทุกเพศทุกวัยและทุกสถานภาพ (3)

5) ไม่สนับสนุนการค้าประเวณีและสิ่งผิด
กฎหมายอื่นๆ (2)

6) มีการประกันความเสียหายต่างๆ
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานขั้นต่ำตามที่กฎหมาย
กำหนด (2)

9.3 ส่วนสนับสนุนการบริการ

9.3.1 Laundry มี 1 ตัวชี้วัด

1) ต้องมีอุปกรณ์เกี่ยวกับการซัก อบ รีด
ให้เพียงพอและห้องซักรีดต้องมีอากาศถ่ายเทที่ดี
มีที่สำหรับการกักเก็บฝุ่นสำหรับการซักรีด (3)



9.3.2 ชยะ มี 5 ตัวชี้วัด

- 1) มีการลดปริมาณชยะ (3)
- 2) ชยะเปียกต้องมีห้องที่ติดแอร์เพื่อป้องกันการแพร่ของเชื้อโรค (3)
- 3) มีห้องแยกชยะแต่ละประเภท เช่น เปียกแห้ง และควรนำชยะออกไปทิ้งทุกวัน (2)
- 4) มีการแยกชยะมีพิษ หรือของเสียมีพิษ อย่างถูกต้องและเหมาะสม (ถุงสีส้ม) (3)
- 5) มีการทำความสะอาดห้องชยะ (2)

9.3.3 Store มี 3 ตัวชี้วัด

- 1) มีที่เก็บของและควรแยกประเภท เช่น store อาหารแห้ง กระจดาษ เคมีสำหรับสระน้ำ (1)
- 2) มีการแยกประเภทระหว่าง อาหาร เครื่องดื่ม ของใช้และอุปกรณ์ให้ถูกสุขลักษณะ อนามัย (1)
- 3) ควรมีที่กรองอากาศให้เพียงพอ (1)

หมวดที่ 10
ส่วนของพนักงาน



หมวดที่ 10 ส่วนของพนักงาน

ประกอบด้วย 2 เกณฑ์ มี 8 ตัวชี้วัด

10.1 ด้านสนับสนุนการบริการ มี 6 ตัวชี้วัด

1) มีพื้นที่ล็อบเกอร์แยกชาย-หญิง ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี และเพียงพอแก่การใช้งาน หรือมีสิ่งอื่นทดแทน (3)

2) มีห้องสุขาแยกชาย-หญิง ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาด และเพียงพอแก่การใช้งาน (3)

3) มีห้องอาบน้ำแยกชาย-หญิง ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาด และเพียงพอแก่การใช้งาน (1)

4) มีพื้นที่รับประทานอาหาร ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาด และเพียงพอแก่การใช้งาน (2)

5) มีพื้นที่พักผ่อน หรือห้องสมุดที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาด และเพียงพอ (2)

6) มีแผนการพัฒนาศูนย์บุคลากรประจำปี (1)

10.2 ด้านส่งเสริมสวัสดิการ มี 2 ตัวชี้วัด

1) มีการประกันสังคมให้แก่พนักงานทุกระดับ (3)

2) ไม่ละเมิดกฎหมายแรงงาน เช่น สตรีมีครรภ์ การจ้างแรงงานเด็กและคนต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย (3)

หมวดที่ 11
คุณลักษณะเสริมอื่น ๆ



หมวดที่ 11 คุณลักษณะเสริมอื่นๆ

ประกอบด้วย 3 เกณฑ์ มี 6 ตัวชี้วัด

11.1 กิจกรรมเสริม มี 1 ตัวชี้วัด

1) มีบริการและกิจกรรมเสริมอื่นๆ ทั้ง Indoor และ Outdoor อย่างน้อย 5 ชนิด (3)

11.2 การเป็นที่ยอมรับของบุคคล และองค์กรภายนอก มี 3 ตัวชี้วัด

1) ได้รับการรับรอง หรือรางวัลด้านต่างๆ จากองค์กรที่เกี่ยวข้อง และมีมาตรฐานภายในประเทศอย่างน้อย 3 รางวัล (2)

2) ได้รับการรับรองหรือรางวัลด้านต่างๆ จากองค์กรที่เกี่ยวข้องและมีมาตรฐานระดับนานาชาติอย่างน้อย 2 รางวัล (3)

3) มีบุคคลสำคัญทั้งในและต่างประเทศ มาใช้บริการอยู่เสมอ (2)

11.3 สวัสดิการเสริมสำหรับพนักงาน มี 2 ตัวชี้วัด

1) มีสวัสดิการด้านการเงินให้อย่างน้อย 2 ประเภท เช่น เงินค่าครองชีพ ค่าเล่าเรียนบุตร เงินกู้ยืม เบี้ยขยัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น (2)



2) มีสวัสดิการด้านอื่นๆ ให้อย่างน้อย
3 ประเภท เช่น ที่พัก อาหาร รถรับ-ส่ง เป็นต้น (2)

5. เกณฑ์การให้คะแนน

5.1 ในการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพัก
ตากอากาศ (รีสอร์ท) ระดับ 5 ดาว ได้กำหนด
ค่าถ่วงน้ำหนักของแต่ละหมวดและแต่ละตัวชี้วัด
ไว้แตกต่างกัน ตามความสำคัญของหมวดและ
ตัวชี้วัดนั้นๆ โดยกำหนดให้แสดงค่าถ่วงน้ำหนัก
เป็นตัวเลขไว้ด้านหลังของหมวดและตัวชี้วัด
แต่ละตัว เช่น หมวดที่ 1 สถานที่ตั้ง สภาพแวดล้อม
สิ่งก่อสร้างทั่วไปและที่จอดรถ (3) หมายถึง
ค่าถ่วงน้ำหนักของหมวดที่ 1 มีค่าเท่ากับ 3 เป็นต้น

5.2 ในการตรวจประเมินจะแบ่งระดับการให้
คะแนน ออกเป็น 5 ระดับคือ 1-5 คะแนน ซึ่ง
คณะกรรมการแต่ละท่านมีอิสระในการให้คะแนน
ตามสิ่งที่ปรากฏ ส่วนตัวชี้วัดใดที่เป็นข้อยกเว้น
เช่น ไม่มีลิฟท์ให้บริการเนื่องจากเป็นอาคารสูง
ไม่เกิน 4 ชั้น จะไม่ถูกนำมาคิดค่าคะแนน

5.3 เมื่อได้ค่าคะแนนของกรรมการแต่ละท่าน
แล้ว ฝ่ายเลขานุการจะนำมาคำนวณค่าเฉลี่ยของ
คะแนนตามตัวชี้วัดนั้น และนำมาคูณกับค่าถ่วง
น้ำหนักของตัวชี้วัด หลังจากนั้น จึงนำคะแนน
แต่ละตัวชี้วัดที่มีการถ่วงน้ำหนักแล้วมาคูณกับ
ค่าถ่วงน้ำหนักของหมวด



5.4 การคิดคะแนนมาตรฐานสถานตากอากาศ (รีสอร์ท) ระดับ 5 ดาว

$$D = \sum ([\sum (A \times B)] \times C)$$

ความหมายของสัญลักษณ์

D หมายถึง คะแนนรวมทั้งหมดที่ได้

A หมายถึง ระดับคะแนนที่เป็นค่าเฉลี่ย
ที่ได้ในแต่ละดัชนีชี้วัด

B หมายถึง น้ำหนักคะแนนของแต่ละดัชนีชี้วัด

C หมายถึง น้ำหนักคะแนนของแต่ละหมวด

5.5 ตัวอย่างการคิดคะแนนมาตรฐานสถานพักตากอากาศ (รีสอร์ท) ระดับ 5 ดาว

หมวดที่	ลำดับที่	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	ค่าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ในแต่ละตัวชี้วัด				
				1	2	3	4	5
หมวดที่ 10. ส่วนของพนักงาน			1.5					
1. ด้านสนับสนุนการบริการ	1	มีพื้นที่ล็อกเกอร์แยกชาย – หญิง ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้เพียงพอแก่การใช้งานหรือมีสิ่งอื่นทดแทน	3					5
	2	มีห้องสุขาแยกชาย – หญิง ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้สะอาด และเพียงพอแก่การใช้งาน	3					5
	3	มีห้องอาบน้ำแยกชาย – หญิงที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีสะอาด และเพียงพอแก่การใช้งาน	1				4	
	4	มีพื้นที่รับประทานอาหาร ที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ สะอาด และเพียงพอแก่การใช้งาน	2					5
	5	มีพื้นที่พักผ่อนหรือห้องสมุดที่อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี สะอาด และเพียงพอ	2			3		
	6	มีแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปี	1				4	

ตารางข้างต้นแสดงการคิดคะแนนมาตรฐานสถานพักตากอากาศ (รีสอร์ท) ระดับ 5 ดาว ในกรณีนี้มีการตรวจประเมิน จำนวน 5 คน เมื่อนำคะแนนของการตรวจ 5 คน มาหาค่าเฉลี่ยพบว่า ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละตัวชี้วัดตามที่ปรากฏในช่องขวามือ จากนั้นนำมาคูณค่าตัวชี้วัด แล้วนำผลรวมที่ได้มาคูณค่าตัวชี้วัดทั้งหมดของหมวดปรากฏเป็นตารางแสดง ดังนี้

6. การประเมินผล

เมื่อได้คะแนนของแต่ละหมวดแล้ว จึงนำผลรวมคะแนนของทุกหมวดที่มีการถ่วงน้ำหนักแล้วมาหาค่าร้อยละ ซึ่งกำหนดให้คะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินอยู่ที่ร้อยละ 95.0

$$\frac{\text{ผลรวมคะแนนที่ได้ของทุกหมวด}}{\text{คะแนนรวมของทุกหมวด}} \times 100$$

ผ่าน หมายถึง ได้คะแนนรวมเท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 95.0

ไม่ผ่าน หมายถึง ได้คะแนนรวมไม่ถึงร้อยละ 95.0



คณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา

ว่าที่ร้อยตรี อานูภาพ เกษรสุวรรณ
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว
นายภาสิต พุ่มชูศรี
รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว
นางสุพิทย์ วีระใจ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว

ที่ปรึกษาโครงการ

นายพงศ์สันต์ สุวรรณะชญ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คณะทำงานปรับปรุงมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว
(โรงแรม/รีสอร์ท/เชอร์วิสอพาร์ทเมนท์/เกสต์เฮาส์)
มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย
สมาคมโรงแรมไทย

ผู้เรียบเรียง

นางสาวรัตนาวลัย ชันติจันฤไชย
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการพิเศษ
นางสาวจรีนทร วิศวุธมงคล
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ
นางสาววารุณี เกตุสะอาด
นักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการ



**มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย
มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว (เล่มที่ 1)
ประเภทสถานพักตากอากาศ (รีสอร์ท)
ระดับ 5 ดาว**

พิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม 2557

จำนวนพิมพ์ 1,300 เล่ม

ผู้จัดพิมพ์ กรมการท่องเที่ยว
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โทร. 0 2219 4010-17 ต่อ 331, 332
โทรสาร 0 2215 8848
www.tourism.go.th

พิมพ์ที่ สำนักงานกิจการ
โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทร. 0 2910 7001-2
โทรสาร 0 2585 6466



